

Przedmiar robót

Załącznik dokument 1

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	ka miary
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	376,85	m3
2	KNR 4-01 0347-05	Skucie występów 20x5 cm na ścianach z kamienia twardego	133,56	m
3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	200,34	m2
4	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	66,78	m2
5	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	66,78	m2
6	ZKNR C-2 0404-06	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	66,78	m2
7	TZKBNB IV -281	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowych z wykuciem spoin o przekroju 0.007 m2	133,56	m2
8	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	200,34	m2
9	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	200,34	m2
10	KNR AT-26 0101-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	200,34	m2
11	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	200,34	m2
12	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	200,34	m2
13	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	66,78	m2
14	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	66,78	m2
15	KNR 2-02 1122-01	Klin pod kątem 45 stopni o wys. ok. 5 cm w styku ściany z ławą dla właściwego ułożenia izolacji z papy (uniknięcia pęknięć na załamaniu)	133,56	m
16	KNR-W 2-02 0603-01 + KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne PIONOWE - ściany fundamentowe - 3 warstwy	200,34	m2
17	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej.	220,37	m2
18	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - izolacja ławy i ściany fundamentowej	200,34	m2
19	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	376,85	m3