

Specyfikacja prac

Szklenie zadaszania stalowo szklanego nad Cysterną wraz z czyszczeniem i malowaniem konstrukcji

1. Wykonanie zabezpieczenia budowli (cysterna) przed pracami remontowymi przez zastosowanie namiotu foliowego
1. Wykonanie pomocniczego podestu wiszącego przeznaczonego do przeprowadzenia prac remontowych
2. Demontaż istniejących szyb zbrojonych
3. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne starych powłok malarskich
Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
4. Przyspawanie dodatkowych wsporników metalowych 300mb
5. Zabezpieczenie antykorozyjne Malowanie farbą olejną do gruntowania przeciwrzewną
6. Malowanie farbą nawierzchniową. Malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania w kolorze RAL 3003
7. Szklenie przegród stalowych 267 m²
Szkłem pół hartowanym TVG. 2x5mm z folią matową
8. Montaż rynien odpływowych
9. Demontaż podestu wiszącego